PODORYS

M1:100



LEGENDA OBJEKTOV

SO 01 - MANIPULAČNÁ PLOCHA, 742,56 m2
SO 02 - VRÁTNICA, 26,04 m2
SO 03 - OPLOTENIE, 109,60 m

- B1 DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 4000x2000mm, RÁM JAKEL 40x40mm S VÝPLŇOU Z PVC PLOTOVÉHO DIELU, 1ks
- B2 JEDNOKRÍDLOVÁ BRÁNA 1300x2000mm, RÁM JAKEL 40x40mm S VÝPLŇOU Z PVC PLOTOVÉHO DIELU, 1ks
- B3 STĹPIK BRÁNY JAKL 120x120mm, dl.2600mm
- B4 STĹPIK OPLOTENIA JAKL 40x60mm, dl.2600mm
- B5 PVC PLOTOVÝ PANEL 2500x1960mm, PRIEMER DROTU 5mm, OKO 200x50mm

DETAIL OPLOTENIA

M1:100



POPIS PLOTOVÉHO PANELU:
ROZMER: 1960x2500mm, PRIEMER DROTU 5mm, ROZMER OKA 200x50mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZN+PVC, FARBA: TMAVOZELENÁ RAL 6005
STLPIK: JAKL 60x40mm, dl.2600mm + PRÍCHYTKY
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZN+PVC, FARBA: TMAVOZELENÁ RAL 6005
KOTVENIE A MONTÁŽ REALIZOVAŤ PODĽA NÁVODU VÝROBCU VYBRANÉHO PLOTOVÉHO SYSTÉMU.

REZ OPLOTENIA

M1:100



DETAIL BRÁNY

M1:100



POPIS BRÁNY DVOJKRÍDLOVEJ 4000x2000mm:
RÁM BRÁNY: JAKL 40x40mm, STĹPIK: JAKL 120x120mm, VÝPLŇ: PLOTOVÝ DIEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZN+PVC, FARBA: TMAVOZELENÁ RAL 6005
UHOL OTVÁRANIA 90°, ZÁMOK S KĽUČKOU, NASTAVITEĽNÝ ZÁVES,
STREDOVÝ DORAZ.

SCHÉMA ZBERNÉHO DVORA



POPIS BRÁNKY JEDNOKRÍDLOVEJ 1200x2000mm:
RÁM BRÁNY: JAKL 40x40mm, STĹPIK: JAKL 120x120mm,
VÝPLŇ: PLOTOVÝ DIEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZN+PVC,
FARBA: TMAVOZELENÁ RAL 6005, UHOL OTVÁRANIA 90°,
ZÁMOK S KĽUČKOU, NASTAVITEĽNÝ ZÁVES.

±0,000 = 373,123 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT: ING. BENKA-GOČ	KONTROLOVAL: ING. BENKA-GOČ	KRESLIL: ING. FECIĽAK	VYPRACOVAL: ING. FECIĽAK	ČÍS.PARÉ:	
MIESTO STAVBY:	OBEC ROVNÉ	OKRES:	SVIDNÍK		
GEN.PROJEKTANT:		JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05			
GEN.DODÁVATEĽ STAVBY:					
INVESTOR:		OBEC ROVNÉ			
STAVBA: VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI ROVNÉ				FORMÁT:	3xA4
				DÁTUM:	JANUÁR 2018
				ČÍS.ZÁKAZKY:	-
OBJEKT: SO03 - OPLOTENIE				STUPEŇ PD:	DSP
				MIERKA:	M1:100
NÁZOV VÝKRESU: PODORYS				OZNAČENIE VÝKRESU:	G.3